

Plac Odkrywców Goduli

Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 w Rudzie Śląskiej przy ul. Joanny

Ogólne wymagania równoważności i wykonania urządzeń zabawowych oraz pozostałego wyposażenia:

- a) posiada 60 miesięczny okres gwarancji;
 - b) powinien być wykonany z użyciem bezpiecznych i trwałych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych takich jak: EKO konglomerat pochodzenia z recyklingu, HDPE pochodzące z recyklingu stal ocynkowana malowana proszkowo oraz stal nierdzewna. Konstrukcje urządzeń winny być wykonane w co najmniej połowie z EKO materiału z konglomeratu pochodzącego z recyklingu;
 - c) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 - d) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.
- Urządzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty z oznaczeniem PCA wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikaty PCA należy dołączyć do oferty wraz z kartami katalogowymi proponowanych urządzeń jako środki dowodowe.

Pozostałe urządzenia małej architektury takie jak stoliki, donice, zadaszenia, ścieżki sensoryczne regulamin itp. winny posiadać deklaracje zgodności z Normą wydaną przez producenta tych elementów które to również należy dołączyć do oferty.

Wykonawca wykonujący roboty winien posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania tj. w przypadku urządzeń zabawowych wykonawca winien posiadać autoryzację producenta na montaż przedmiotowych elementów lub też wykonać montaż za pomocą autoryzowanej grupy montażowej producenta. Dokument spełniający ww. wymóg Wykonawca winien dostarczyć do oferty.

Wykonawca winien przedstawić w ofercie jako środki dowodowe:

1. Szczegółową kartę techniczną urządzenia. Karta winna zawierać informacje na temat: technologii wykonania każdego z elementów składowych urządzeń, wielkości, funkcjonalności, wykaz elementów składowych, wyraźną wizualizację oraz zwymiarowane rzuty urządzenia.

2. Koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą ewentualne proponowane zmiany w celu wykazania, iż montaż oferowanego elementu nie zmieni założeń projektowych ani nie spowoduje jego istotnej zmiany np. poprzez zmianę wielkości stref itp.

3. Aktualny certyfikat PCA ważny na dzień składania ofert zawierający nazwę, kod oraz nazwę producenta oferowanego urządzenia wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – certyfikaty wydane muszą być dla każdego urządzenia z osobna (nie dopuszcza się sposobu certyfikacji systemowej) potwierdzające jego zgodność z aktualną normą PN-EN;

4. Autoryzację producenta urządzenia na A) udzieloną minimum 60-miesięczną gwarancję wydaną do urządzenia wchodzącego w zakres dostawy przy realizacji przedmiotowego zadania; B) Autoryzację producenta na montaż urządzeń udzielonej dla profesjonalnej grupy montażowej Wykonawcy; C) autoryzacją producenta na wykonanie przedmiotowej dostawy w deklarowanym przez Wykonawcę terminie.

Elementy oferowane muszą mieć co najmniej taką samą funkcjonalność jak elementy projektowane – dopuszcza się zastosowanie dodatkowych elementów zabawowych/paneli w ramach oferowanego zestawu jednak w ramach jego obrysu.

Równoważność w szczególności zagwarantować ma:

- realizację robót w zgodzie z założeniami projektu i zgodnie z zapotrzebowaniem administratora obiektu;
- bezpieczeństwo użytkowników (aktualny certyfikat);
- zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Równoważność zostanie sprawdzona przez Zamawiającego z określeniem wymogów spełnia/nie spełnia.

Dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań, jednak mieszczące się w granicach odchylenia +/-3%, względem urządzeń projektowanych - długość / szerokość/ wysokość/ HIC - przy czym:

- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach projektu;
- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji pzt np. zmiana konfiguracji zestawów zabawowych w taki sposób, aby zjeżdżalnie ukierunkowane były na stronę południową lub zaburzenie podziału stref wg funkcji;
- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji, tj. zmiana obrysu strefy ogólnej i oraz nie mogą spowodować konieczności zmiany podłoża bezpiecznego względem projektowanego placu zabaw.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda:

a) na etapie realizacji: próbek, opisów, opisów szczegółowych i renderów oferowanych produktów na

każdym etapie postępowania i realizacji – wykonawca jest zobligowany przedłożyć ww. na każde żądanie Zamawiającego do 4 dni roboczych;

b) do dokumentacji odbiorowej -> CERTYFIKAT niezależnego od Wykonawcy podmiotu uprawnionego do kontroli

jakości i zgodności z Normą potwierdzający, że:

- ☐ dostarczane produkty odpowiadają aktualnie obowiązującej normie;
- ☐ urządzenia są tożsame z urządzeniami wykazanymi w ofercie i ich dokumentacją techniczną (karty i certyfikaty PCA);
- ☐ zostały zamontowane zgodnie z projektem oraz zgodnie z zapisami Normy.

Przedmiotowy certyfikat całego placu zabaw będzie częścią dokumentacji odbiorowej.

Do dokumentacji odbiorowej wykonawca winien jest dołączyć również certyfikaty

PCA na każde urządzenie z osobną i deklaracjami zgodności, które winny być ważne na dzień składania ofert jak i na dzień odbioru przedmiotu Zamówienia.